



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

MATO GROSSO

Data.: 13/11/2013

Hora.: 16:38:44

Página.: 1

Recibo de Licitação

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 146

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Data: 13/11/2013

Valor Estimado: 26.975,99

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento: A PRAZO

Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: Despesa referente à reforma parcial, por empreitada global, do prédio da Câmara Municipal de Pedra Preta, envolvendo o Almoxtarifado, Sala Arquivo, Gabinete da Presidência e Recepção, conforme planta básica, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma.

Dotação Orçamentária: 010020001031000110023390390000999 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Justificativa: Necessidade de adaptar a Casa Legislativa às demandas por espaço para a realização de suas atividades.

Item	Qtd	Unidade	Material	Complemento	Vi. Unitário	Vi. Total	Desconto	Vi. Total c	Desc
1	24,29	M2	79	ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLOS FURADOS (10 X 20 X 20)CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA 1:2:8 COM JUNTAS DE 12MM.	32,6600	793,3114	0,000	793,3114	
2	1,05	M2	82	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8,00MM.	229,9900	241,4895	0,000	241,4895	
3	1,00	UN	83	COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO, CAIXA 4X2, PASSAGEM DE FIAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS.	2.250,0000	2.250,0000	0,000	2.250,0000	
4	16,24	M2	86	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2,0CM- PREPARO MANUAL.	13,4500	218,4280	0,000	218,4280	
5	21,51	M2	88	ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS (10 X 20 X 20) CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA 1:2:8 COM JUNTAS DE 12MM.	32,6600	702,5166	0,000	702,5166	
6	16,24	M2	90	FÓRRO EM PLACA DE GESSO PRÉ-MOLDADA LISO, ESP. CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA.	54,5000	885,0800	0,000	885,0800	
7	6,33	M2	94	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8,00MM	229,9900	1.455,8367	0,000	1.455,8367	
8	1,00	UN	95	MUDANÇA DE TUBULAÇÕES E COLOCAÇÃO DAS MESMAS - BANHEIRO GABINETE PRES. CAMARA.	937,5000	937,5000	0,000	937,5000	
9	1,00	UN	96	COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO, CAIXA 4X2, PASSAGEM DE FIAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS.	675,0000	975,0000	0,000	675,0000	
10	1,00	UN	97	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA E BATEENTE DE MADEIRA - (80 X 210)	32,6400	32,6400	0,000	32,6400	
11	10,80	M2	98	FÓRMA DE TABUA CONFECCIONADA NA OBRA COM 2 REAPROVEITAMENTOS	38,7500	418,5000	0,000	418,5000	
	11,45	KG	99	AÇO CA-50- 8M	7,4800	85,6460	0,000	85,6460	
13	3,55	KG	100	AÇO CA 60- 4,2MM.	8,0400	28,5420	0,000	28,5420	
14	48,59	M2	101	REBOCO PAULISTA USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8 COM 20MM DE ESPESSURA.	18,4500	896,4855	0,000	896,4855	
15	90,13	M2	102	PINTURA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES INTERNO, DUAS DEMÃOS INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	11,8600	1.068,9418	0,000	1.068,9418	
16	23,70	M2	103	RETIRADA DE AZULEJO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	29,7400	704,8380	0,000	704,8380	
17	1,60	UN	104	RETIRADA DE CUBA DE LOUÇA	52,5000	52,5000	0,000	52,5000	
18	1,00	UN	105	VASO SANITARIO.	52,5000	52,5000	0,000	52,5000	
19	2,00	UN	106	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA - (80 X 210)	32,6400	65,2800	0,000	65,2800	
20	3,84	M2	107	FORMA DE TÁBUA CONFECCIONADA NA OBRA C/ 2 REAPROVEITAMENTOS P/O GAB.PRESIDENCIA.	38,7500	148,8000	0,000	148,8000	
21	12,21	KG	108	AÇO CA 50 - 8MM.	7,4800	91,3308	0,000	91,3308	
22	3,79	KG	109	AÇO CA 60- 4,2MM	8,0400	30,4716	0,000	30,4716	
23	3,22	M2	110	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A-PEI-5, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL REJUNTE C/CIMENTO BRANCO.	50,3400	162,0948	0,000	162,0948	
24	23,70	M2	111	PISO EM CERAMICA ESMALTADA PEI-4, PADRÃO POPULAR, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO-PAREDE DO BANHEIRO.	28,2900	670,4730	0,000	670,4730	
25	43,02	M2	112	REBOCO PAULISTA USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8 COM 20 MM DE ESPESSURA GAB. PRESIDENTE.	18,4500	793,7190	0,000	793,7190	
26	16,24	M2	113	CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	21,3000	345,9120	0,000	345,9120	
27	12,00	MT	114	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24.	36,1000	433,2000	0,000	433,2000	

Usuário da Secretaria: 00006 - LUIZ ANDRE

CÂMARA MUNICIPAL
DE PEDRA PRETA MT
FLS. 03
RUB

Este documento comprova que foi gerada uma solicitação pela internet com os seguintes dados:

Nº da Solicitação: 146

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA

Data: 13/11/2013

Valor Estimado: 26.975,99

Usa Convênio: N Número do Convênio: --

Condição de Pagamento: A PRAZO

Local de Entrega: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT

Prazo Entrega/Execução:

Complemento: Despesa referente à reforma parcial, por empreitada global, do prédio da Câmara Municipal de Pedra Preta, envolvendo o Almoxarifado, Sala Arquivo, Gabinete da Presidência e Recepção, conforme planta básica, planilha orçamentária memorial descritivo e cronograma.

Dotação Orçamentária: 010020001031000110023390390000999 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Justificativa: Necessidade de adaptar a Casa Legislativa às demandas por espaço para a realização de suas atividades.

Item	Qtd	Unidade	Material	Complemento	VI. Unitário	VI. Total	Desconto	VI. Total c/ Desc
				DESENVOLVIMENTO 50CM				
28	12,00	MT	115	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24.	43,8300	525,9600	0,000	525,9600
				DESENVOLVIMENTO 50CM				
29	1,00	UN	116	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA, CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADOS C/ COLOCAÇÃO.	283,7000	283,7000	0,000	283,7000
30	196,99	M2	117	PINTURA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. DUAS DEMÃOS INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO.	11,8600	2.336,3014	0,000	2.336,3014
	3,22	M2	84	DEMOLIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.	13,3900	43,1158	0,000	43,1158
32	0,40	M3	85	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO.	554,2100	221,6840	0,000	221,6840
33	3,63	M3	77	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO.	48,4900	176,0187	0,000	176,0187
34	0,27	M3	78	CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO.	554,2100	149,6367	0,000	149,6367
35	48,59	M2	80	CHAPISCO EM PAREDES, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO.	4,2100	204,5639	0,000	204,5639
36	90,13	M2	81	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA, INTERNO, DUAS DEMÃOS.	8,4500	761,5985	0,000	761,5985
37	52,83	M2	87	PISO PVA 15,24X91,44 CARVALHO - WT303A.	97,0800	5.128,7364	0,000	5.128,7364
38	43,02	M2	89	CHAPISCO EM PAREDES, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO.	4,2100	181,1142	0,000	181,1142
39	15,24	M2	91	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN. RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICAS TIPO PLAN.	48,7900	792,3496	0,000	792,3496
40	1,00	UN	92	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA D'EMBUTIR (CUBA), MED. LUXO 52X39CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS COMPLETO.	264,3500	264,3500	0,000	264,3500
41	173,47	M2	93	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA, INTERNO, DUAS DEMÃOS.	8,4500	1.465,8215	0,000	1.465,8215
Total:	1.042,59					26.975,99	0,00	26.975,99

Assinatura do Secretário(a)

Luiz André dos Santos
Sec. Leg. Administrativo